



Rue Jean Moulin - Puttelange-aux-Lacs (3194 habitants)

Situé au centre ville, dans un contexte naturel privilégié et en zone inondable, le bâtiment en bois, s'exprime par une volumétrie en surplomb. Le traitement paysager du parvis est relié à la passerelle et à la promenade.

Maîtrise d'ouvrage

Commune de **PUTTELANGE-AUX-LACS**

Maîtrise d'œuvre

BAUSSAN & PALANCHE, architectes mandataires - **SIB ETUDES**, **BET** structure béton - **BWG**, **BET** structure métal/bois - **Les ECONOMISTES**, économiste - **BET Gilbert JOST**, **BET** fluides

Programme

RDC : hall d'accueil 46m² - aire de circulation 61m² - aire d'évolution 1048m² - vestiaires joueurs 4x19m²/douches joueurs 4x7m² - vestiaire arbitres 10m² - infirmerie 11m² - bureau et sanitaires enseignants 23m² - sanitaires publics 2x12m² - sanitaires sportifs 2x10m² - rangement matériel 72m² - local ménage 9m² - local électrique 6m² - local poubelles 6m² - chaufferie 30m²

Etage : aire d'évolution arts martiaux 261m² - rangements 12m² - local traitement d'air (CTA) 7m² - gradins 254 places+7 places PMR - coursives gradins 94m² - palier 16m²

Caractéristiques techniques

- Structure bois, Charpente mixte acier (portiques principaux)/bois, Mur ossature bois
- Isolation par l'extérieur, Bardage ajouré en Mélèze
- Stores extérieurs à lames orientables
- Ventilation double flux
- Luminaires à faible consommation et robinetteries à faible débit
- Correction acoustique par linteaux ajourés

Calendrier de l'opération

- Début des travaux : **Juin 2011**
- Réception : **Septembre 2013**

Nature des travaux

- Construction

Type d'équipement

- **Equipement sportif**
- Complexe sportif



Surface(s) et coût(s)

Surface : 1870 m² (SHON)
Coût des travaux : 2 437 763 € HT (Valeur 2010)
Coût de l'opération : 2 552 625 € HT (Valeur 2010)



Entrée



Entrée, mise en scène



Entrée surélevée, en prévision des inondations



Entrée, accès handicapé



Publié le : 10/08/2015