

Structure multi-accueil Plappeville



1 rue du Pâquis - Plappeville (2278 habitants)

Cette structure multi-accueil s'inscrit dans le paysage et s'intègre à l'esprit architectural du village. Elle est composée de deux volumes ; le premier qui abrite les espaces de vie des enfants est surmonté d'une toiture à deux pans. Le second, habillé par une toiture végétalisée est dédié à la technique.

Maîtrise d'ouvrage

Commune de Plappeville

Maîtrise d'œuvre

Atelier A4 (Laurent Kowalski, architecte) - Omnitech - Citel - Incub'

Programme

Capacité d'accueil : 16 enfants et 5 adultes

Local rangement poussettes : 9 m² ; SAS entrée : 9 m² ; accueil/vestiaires : 15 m² ; Local ménage : 2 m² ; vestiaire du personnel : 12 m² ; Bureau de la directrice : 10 m² ; Salle d'éveil : 42 m² ; espace change-toilettes : 6 m² ; 2 espaces sommeil de 18 m² chacun ; cuisine biberonnerie : 9 m² ; buanderie/ lingerie : 6 m² ; local rangement : 9 m²

Caractéristiques techniques

Structure mixte bois/béton

Menuiserie triple vitrage bois

Végétalisation d'une toiture

Ventilation double flux

Performances d'un bâtiment passif presque atteintes

Consommation énergétique : 79,6 kWh/m².an

Intervention du CAUE

Étude préalable

Calendrier de l'opération

- Début des travaux : **2016**
- Réception : **Février 2017**

Type d'équipement

- Equipement social et socio-éducatif
- Crèche



Surface(s) et coût(s)

Surface : 211 m² (Surface de plancher)

Coût des travaux : 690 000 € HT (Valeur 2016)

Coût de l'opération : non disponible



Publié le : 02/04/2020